

## Zahájení rekonstrukce VD Kružberk

Předáním staveniště byla v polovině července zahájena dlouhodobě připravovaná rekonstrukce hráze vodního díla Kružberk. Hráz postavená v 50. letech 20. století za dobu svého provozu utrpěla újmu na svých nejvíce exponovaných konstrukcích - koruně a horní části návodního líce, jejichž sanace je hlavní náplní stavebních prací.

Rekonstrukce koruny hráze zahrnuje odbourání stávající komunikace, chodníkových konzol a mostů přes přeliv a jejich opětovné vybudování, úpravu stávajícího systému odvodnění koruny a doplnění hydroizolace. Parametry a vzhled koruny budou zachovány, pouze povrch komunikace dozná změn v podobě výměny stávajících dlažebních kostek za asfalt.

Návodní líc hráze, jehož betonový povrch degradoval vlivem povětrnostních podmínek a kolísáním hladiny vody v nádrži, bude sanován do hloubky cca 10 m pod úroveň koruny hráze. Nejvíce poškozené části povrchu budou odbourávány po úroveň výztuže, zkorodované výztuže budou ošetřeny, doplněny novou výztuží, a opatřeny krycí betonovou vrstvou.

Stavební práce jsou rozděleny do 2 stavebních sezón, a to v letech 2015 a 2016, s termínem dokončení v prosinci 2016. Po dobu stavby bude uzavřena silnice II.třídy č. 442 (Svatoňovice – Kerhartice), pro potřeby motoristů budou zřízeny značené objízdné trasy.

Provoz samotné nádrže nebude nijak omezen, zachování funkčnosti a bezpečnosti vodního díla je jednou z hlavních podmínek na zhotovitele stavebních prací, stejně jako zajištění ochrany vody v nádrži před možným znečištěním během provádění stavebních prací. Celkové náklady na tuto stavební akci jsou 80 mil. Kč a budou hrazeny z vlastních zdrojů státního podniku Povodí Odry.

Ing. Jiří Konečný

Tel. 596 657 682, 602 759 390

e-mail: [jiri.konecny@pod.cz](mailto:jiri.konecny@pod.cz)



